

Smlouva o dílo na zhotovení stavby
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)

Číslo Objednatele: 18/2016
Číslo Zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Obec Raduň

adresa: Poštovní 239, 747 61 Raduň

IČ: 00300624

DIČ: --

zastoupený: Ludmilou Juráňovou, starostkou obce

bankovní spojení: 4129-821/0100 – Komerční banka

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ludmila Juráňová, starostka obce

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:

STASOF s.r.o.

adresa: Blanická 922/25, 120 00 Praha Vinohrady

Tel.: 777 565 811

IČ: 25842919

DIČ: CZ25842919

bankovní spojení: 4612606001/5500

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Lichovník Miroslav

kontaktní osoba ve věcech technických: Lichovník Miroslav, Lichovník David

(dále jen Zhotovitel)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2

Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:

Realizace stavby „NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ AREÁL V RADUNI – 2. etapa“ dle projektové dokumentace stavby, dodavatel projektu AK

projekt, zodpovědný projektant Ing. Adam Kaštovský, DPS, únor 2016 (dále Projekt). Položkový rozpočet Projektu je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

Předmětem Smlouvy je úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo“).

Nedílnou součástí Díla jsou dále:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, premisťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně podle jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení příslušných písemných protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, jež budou součástí Díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zhotovení podrobné fotodokumentace stavby (bude dodána v elektronické podobě na CD včetně dat a popisů),
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres

dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

2.2. Dílo bude zhotoveno podle Projektu a položkového rozpočtu, oceněného Zhotovitelem (Příloha č. 1 této Smlouvy), podle nabídky Zhotovitele ze dne 11.03.2016 (dále v textu jako „Nabídka“) a zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro vypracování Nabídky.

2.3. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této Smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmíněk dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

2.5. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 4. způsobem uvedeným v tomto článku.

2.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla ve sjednaném místě. Zhotovitel splní svoji povinnost provést stavbu jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě Objednateli v místě sídla Objednatele.

2.7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené Projektem nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné.

2.9. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Díla.

2.10. Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle Smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.

2.11. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 dnů po podpisu Smlouvy harmonogram provádění Díla, respektující zadávací požadavky Objednatele. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace

a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění Díla. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Harmonogram bude Přílohou č. 3 této Smlouvy.

Článek 3

Vymezení lhůt

3.1 Doba předání a převzetí staveniště, doba zahájení stavebních prací

3.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po podpisu Smlouvy v období do 31.05.2016. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 5 (slovy: pět) dní předem.

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání a převzetí Díla.

3.2.1. Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného Díla. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na Díle nejpozději do 31.05.2016.

3.2.2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

Článek 4

Místo plnění

4.1. Místem plnění je katastrální území Raduň. Katastrální území Raduň, parc. č. 702/1.

Článek 5

Cena Díla

5.1. Cena za splnění Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1 této Smlouvy).

5.2. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne 11.03.2016, a činí celkem 2.498.011,89XXX Kč bez DPH, tj. celkem 3.022.594,-XXX Kč s DPH (slovy: třímiliónydvacetdvatisíc pětsetdevadesátčtyři XXXX korun českých) (dále jen „cena Díla“). Cena Díla je členěna následovně:

cena bez DPH ve výši	2.498.011,89XXX Kč
DPH (21 %) ve výši	524.582,00XXX Kč
cena včetně DPH	3.022.594,00XXX Kč

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za Dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

5.4. Cena je doložena položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tj. s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to podmínky, že po podpisu Smlouvy a před uplynutím termínu pro dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Celková hodnota dodatečných stavebních prací (tedy víceprací) provedených na stavbě nesmí přesáhnout 30% původní ceny Díla.

5.7. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

5.7.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí

k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.7.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude za tím účelem uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.

5.8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

Článek 6

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu. Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.

6.2. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem (tj. kontaktní osobou ve věcech smluvních a současně kontaktní osobou ve věcech technických).

6.3. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení 80 % celkové ceny Díla bez DPH a DPH v platné výši. Zbývajících 20 % z ceny Díla bude proplaceno Objednatelem po řádném předání a převzetí poslední části Díla bez vad a nedodělků.

6.4. Splatnost faktur je 30 dní po doručení Objednateli.

6.5. Zjistí-li Objednatel u provedených prací před úhradou faktury vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Nová faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků se splatností dle článku 6.4. této Smlouvy.

6.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Článek 7

Provádění Díla

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.

7.2. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z Objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem Zhotovitele. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

7.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
- b) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,
- c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu,
- d) ostatních veřejnoprávních předpisů vztahujících se k činnosti při realizaci Díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží Zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad. Dodavatel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.7. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a přijme opatření, aby docházelo co k nejmenšímu střetu s majiteli ostatních objektů a bude dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

7.8. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.9. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací sám, svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

7.10. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Stavebního zákona. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník Objednatele, technický dozor investora, autorský dozor projektanta, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.11. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

7.12. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.13. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této Smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této Smlouvě není podkladem k navýšení ceny Díla. Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis požadovaných víceprací či méněprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.

7.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru (technický dozor investora, dále TDI). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7.15. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele (TDI) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad, pokud o to

bude zástupcem Objednatele požádán. Prodlení, které bude tímto případně způsobeno, je považováno za prodlení zaviněné Zhotovitelem. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.

7.16. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

7.17. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru dle příslušných předpisů.

7.18. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne oznámí zástupce Objednatele elektronicky (e-mailem) nejméně 5 dnů před jeho konáním. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7.19. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.20. Do sedmi dnů po protokolárním předání Díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín Zhotovitel nedodrží, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli a Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 13.4. této Smlouvy.

7.21. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Článek 8

Odpovědnost Zhotovitele za škodu

8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, nebo se na něm jakkoliv podílejí na základě pokynů Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

Článek 9

Subdodavatelé

9.1. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění Díla a s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb subdodavatele. Seznam subdodavatelů a jejich věcný a procentuální podíl na finanční hodnotě plnění Díla je Přílohou č. 2 Smlouvy.

9.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

9.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých subdodavatelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat Objednateli v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení.

9.4. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.

9.5. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře, avšak Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

Článek 10

Předání a převzetí Díla

10.1. K předání Díla dojde po jeho dokončení v termínu dle bodu 3.2. Smlouvy. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

10.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své subdodavatele.

10.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou údaje o Zhotoviteli a Objednateli, popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

10.4. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Nedojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby
- stavební deník a deník víceprací

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.

Článek 11

Zástupci smluvních stran

11.1 Oprávněnými zástupci Objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti:

Ludmila Juránková, starostka obce

pro výkon technického dozoru investora:

pro výkon autorského dozoru projektanta:

Ing. Adam Kaštovský

11.2. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti:

Lichovník Miroslav

pro realizaci stavby (stavbyvedoucí):

Lichovník David /Lichovník Miroslav

11.3. Technický dozor investora na stavbě nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

Článek 12

Záruka

12.1. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně **pěti let, tj. 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl Dílo převzít. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto záručních listů, které budou v rámci přejímky předány.

12.2. Zhotovitel v záruční době odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může Objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.

12.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12.4. Zhotovitel je povinen nastoupit do 7 dnů od nahlášení reklamace (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

12.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. Po dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba.

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel, apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek 13

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle schváleného harmonogramu (Příloha č. 3 Smlouvy), dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v protokolu o předání a převzetí Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1 000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny Zhotoviteli písemně nebo telefonicky a současně e-mailem na č. tel. 777 565 811 a e-mailové adrese *stasof_cz@centrum.cz*
- 13.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce 1250XXX Kč.
- 13.5. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.
- 13.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z dlužné částky denně.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v souvislosti s jím prováděnými pracemi při realizaci Díla i po jeho dokončení, byly-li způsobeny Dílem. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření v souvislosti s realizací Díla.
- 13.8. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.
- 13.9. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

13.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

13.11. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.

Článek 14

Pojištění

14.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

14.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

14.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Výše pojistné hodnoty je minimálně hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty Díla po jeho úplném dokončení.

14.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit Dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby. Výše pojistné hodnoty je nová cena, tedy hodnota Díla po jeho úplném dokončení.

14.5. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Článek 15

Odstoupení od Smlouvy

15.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran za účelem následné úpravy vzájemných práv a povinností.

15.2. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

15.3. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně

s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupí, a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

15.6. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany následně dohodnou, nebo den, který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.

15.7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny Díla.

Článek 16

Ochrana informací a duševní vlastnictví

16.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně subdodavatelům po dohodě s Objednatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

16.2. Pokud Zhotovitel při zhotovování Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

16.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

Článek 17

Kontrola čerpání veřejných prostředků

17.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Článek 18

Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle

18.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku a po celou dobu realizace Díla Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody nese dle § 2624 Občanského zákoníku, v aktuálním znění, od převzetí staveniště Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek 19

Závěrečná ustanovení

19.1 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto Smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění.

19.2 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

19.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

19.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

19.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami Smlouva nabývá platnosti

19.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva má 17 stran textu.

19.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy: č.1 – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne **11.03.2016 (25 stran)**
 č.2 – Seznam subdodavatelů nebo čestné prohlášení, že Dílo bude
 realizováno v celém rozsahu Zhotovitelem
 č. 3 – Harmonogram prací

V Raduni, dne 11.3.2016

V Opavě, dne 11.3.2016

Za Objednatele

OBEC RADUŇ
Poštovní 239, 747 61 RADUŇ
-3- ☎/Fax: 553 796 125/4
radun@radun.cz, IČ: 00300624

.....
Ludmila Juránová
Ludmila Juránová, starostka

Za Zhotovitele

STASOF CZ s.r.o. | -2-
Blanická 822/25
20 00 PRAHA - VINOHRADY
Provozovna:
Vršovice 23, 747 61 p. Raduň
IČ: 253 735 064, DIČ: CZ253542818

.....
Lichovník Miroslav
Jednatel spol.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 02 - SO 04.2 - SO 08.1 - SO 08.2 - SO 07	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Hyg. a soc. záz. pro sportovní hřiště v Raduň	
Projektant :	Ing. Adam Kaštovský	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Raduň	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	0
Z Montáž celkem	0	Zařízení staveniště (0,4% z ZRN)
R HSV celkem	2 220 980	9 952
N PSV celkem	267 080	
ZRN celkem	2 488 060	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	2 488 060	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	2 498 012	VRN celkem
0		9 952
Ypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : Lichovník Datum : 11. 2. 2016 Podpis : STASOF CZ s.r.o. Blanická 922/25 125 00 PRAHA - VINOHRADY Provozovna: Vršovice 23, 747 61 p. Raduň IČ: 236 064, DIČ: CZ258428 9	Jméno : Datum : 21. 3. 2016 Podpis : OBEC RADUŇ Poštovní 239, 747 61 RADUŇ -3- /Fax: 553 796 125/4 radun@radun.cz, IČ: 00300624
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 498 011,89 Kč
DPH	21 % činí :	524 582,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 022 594,00 Kč

Poznámka :

Stavba se nachází v areálu zámeckého parku, který je památkově chráněn (včetně dřevin);
Pro výkopové a zemní práce se předpokládá zemina těž. třídy 3;
Zakládá standardní, jednoduchá stavby, jednoduché základové poměry;
V ochranných pásmech sítí technické infrastruktury nutno provádět stavební činnost dle podmínek stanovených příslušnými správci;
Nutno respektovat ochranná pásma - plynovod STL, elektro NN, elektro VN vzdušné;
Jená se o území se ztíženými přepravními podmínkami, obtížný přístup kolem vodovodní nádrže, pohyb mechanizace mezi, vzrostlými stromy;
Vzhledem k veřejně přístupné lokalitě nutnost realizovat úplné oplocení a uzavření staveniště;
Součástí zařízení staveniště musí být také hygienické zázemí pro zaměstnance a management stavby;
Nutno předpokládat součinnost a zvýšenou četnost kontrol orgánů památkové péče.

Stavba :	Hyg. a soc. záz. pro sportovní hřiště v Raduni
Objekt :	SO 02 - SO 04.2 - SO 08.1 - SO 08.2 - SO 07

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 02 Stavba zázemí, občerstvení a krytého posez	1 995 313				
SO 02 Elektroinstalace		255 304			
SO 04.2 Kanalizační rozvody	30 075				
SO 07 Přívod elektro		11 776			
SO 08.1 Zpevněné plochy	174 273				
SO 08.2 Sadové úpravy	21 319				
CELKEM OBJEKT	2 220 980	267 080	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště (0,4% z ZRN)	0	0,4	2 488 060	9 952
CELKEM VRN				9 952

Položkový rozpočet

Stavba :	Hyg. a soc. záz. pro sportovní hřiště v Raduni
Objekt :	SO 02 - SO 04.2 - SO 08.1 - SO 08.2 - SO 07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	SO-02 02 Celkem za	Stavba zázemí	Soubor	1,00	1 995 312,71	1 995 312,71 1 995 312,71
Díl: 2	SO-04 0 Celkem za	Kanalizace	Soubor	1,00	30 074,96	30 074,96 30 074,96
Díl: 3	SO-08.1 0 Celkem za	Zpevněné plochy	Soubor	1,00	174 273,10	174 273,10 174 273,10
Díl: 4	SO-08.2 0 Celkem za	Sadové úpravy	Soubor	1,00	21 318,78	21 318,78 21 318,78
Díl: 5	SO-07 0 Celkem za	Přívod elektro	Soubor	1,00	11 775,90	11 775,90 11 775,90
Díl: 6	SO-02 0 Celkem za	DPS	Soubor	1,00	255 304,20	255 304,20 255 304,20
Díl: 7	16 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 8	17 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 9	18 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 10	19 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 11	2 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 12	21 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 13	22 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 14	23 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 15	24 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 16	31 25 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 17	32 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 18	33 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 19	34 0 Celkem za		Soubor	1,00		
Díl: 20	35 0 Celkem za		Soubor	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Hyg. a soc. záz. pro sportovní hřiště v Raduní</i>
Objekt :	<i>SO 02 - SO 04.2 - SO 08.1 - SO 08.2 - SO 07</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 21	767 0		Soubor	1,00		
	<i>Celkem za</i>					

Položkový rozpočet

Zakázka: SO-02 Stavba zázemí pro veřejnost

Objednatel: Obec Raduň
Poštovní 239
747 61

IČ: 00300624
DIČ: --

Zhotovitel: STASOF CZ s.r.o.
Blanická 922/25
12000 Praha- Vinohrady

IČ: 25842919
DIČ: CZ25842919

Rozpis ceny

Celkem

HSV			988 099,22
PSV			1 007 213,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 995 312,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 995 312,71 CZK
Základní DPH	21 %	419 015,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


2 414 328,38 CZK

v Opavě

dne

11.3.2016

STASOF CZ s.r.o. 4
Blanická 922/25
120 00 PRAHA - VINOHRADY
Provozovna:
Vojenské 23, 747 61 p. Raduň
tel./fax: 553 793 064, DIČ: CZ25842919
Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			25 800,26
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			76 936,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 633,20
38	Kompletní konstrukce	HSV			222 053,35
4	Vodorovné konstrukce	HSV			49 496,65
5	Komunikace	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			173 809,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 368,47
64	Výplně otvorů	HSV			251 433,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 592,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 526,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 349,80
711	Izolace proti vodě	PSV			34 802,92
712	Živičné krytiny	PSV			55 910,13
713	Izolace tepelné	PSV			61 705,92
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 899,68
722	Vnitřní vodovod	PSV			56 891,11
725	Zařizovací předměty	PSV			169 970,00
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			151 324,43
763	Dřevostavby	PSV			150 089,42
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 492,13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 800,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 173,30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 902,50
781	Obklady keramické	PSV			52 066,55
783	Nátěry	PSV			51 643,82

784	Malby	PSV			3 216,22
790	Vnitřní vybavení	PSV			57 110,00
0	Vedlejší a ostatní činnosti	HSV			4 100,00
750	Vzduchotechnika	PSV			3 215,36
Cena celkem					1 995 312,71

Položkový rozpočet

S:	SO-02Stavbazázemí,občerstveníakrytéhoposezeníproveřejnost
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				25 800,26
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ obvodový výkop pro provedení izolace: : 0,38*(12,69+12,69+5,09+5,09) pro betonové patky: : (1,4*1,4*0,5)*5 pro betonové patky: : (1,4*6,69+1,4*4,5)*0,5	m3	26,24580 13,51280 4,90000 7,83300	145,00	3 805,64
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ pásky: : 3*(3,89*0,5)*0,45 pásky: : 2*(10,49*0,5)*0,45 patky: : 10*(0,8*0,8)*0,5	m3	10,54630 2,62580 4,72050 3,20000	200,00	2 109,26
3	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3, v pásmu kořenového systému stromů	m3	2,50000	850,00	2 125,00
4	162701105R00	přiblížení ke sloupu a podzemnímu vedení ČEZ a ke kořenům stávajících ponechaných stromů Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,29000	165,00	6 482,85
5	132201109R00	26,24+10,55+2,5 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	39,29000 10,54600	120,00	1 265,52
6	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, vč. hutnění pásky+deska: : (4*11,5)*1,05 patky: : 10*(0,8*0,8)*1,05	m2	55,02000 48,30000 6,72000	85,00	4 676,70
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 23,78+2,5+10,55 -8,53-9,2	m3	19,10000 36,83000 -17,73000	120,00	2 292,00
8	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s hutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m (hlavní výkop) včetně hutnění po vrstvách	m3	8,53310	265,00	2 261,27
9	174100010RAA	obvodový výkop pro provedení izolace: : 0,38*(12,69+12,69+5,09+5,09) výkop pásky: : 3*(3,89*0,5)*0,45 výkop pásky: : 2*(10,49*0,5)*0,45 beton pásky: : -7,346 ztracené bednění: : -(2*11,2+3*3,6)*0,5*0,3	m3	13,51280 2,62580 4,72050 -7,34600 -4,98000		
		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s hutněním, dovoz sypaniny ze vzd. 50 m (10 ks zákl. patek) včetně hutnění po vrstvách pro betonové patky: : (1,4*1,4*0,5)*5 pro betonové patky: : (1,4*6,69+1,4*4,5)*0,5 patky: : 10*(0,8*0,8)*0,5 beton: : -4*(0,8*0,8*1,13) beton: : -6*(0,8*0,8*1,0)	m3	9,20020 4,90000 7,83300 3,20000 -2,89280 -3,84000	85,00	782,02
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				76 936,80
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) pásky: : 3*(3,89*0,5)*0,45 pásky: : 2*(10,49*0,5)*0,45	m3	7,34630 2,62580 4,72050	1 850,00	13 590,66
11	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25) 4*(0,8*0,8*1,13) 6*(0,8*0,8*1,0)	m3	6,73280 2,89280 3,84000	1 950,00	13 128,96
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 10*(4*0,8)*0,5	m2	16,00000 16,00000	320,00	5 120,00
13	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	16,00000	85,00	1 360,00

Ar

14	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnice betonem C 20/25 (2*11,2+3*3,6)*0,5	m2	16,60000	980,00	16 268,00
15	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) 11,2*3,6*0,12	m3	4,83840	1 950,00	9 434,88
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 2*(11,2+3,6)*0,5	m2	14,80000	320,00	4 736,00
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,80000	85,00	1 258,00
18	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 0,319*1,1	t	0,35090	22 000,00	7 719,80
19	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S) 0,070*1,1	t	0,07700	26 500,00	2 040,50
20	274354042R00	Bednění prostupu/svislá drážka základem, do 0,10 m2, dl. 0,5 m (pro kanalizaci) kanalizace: : 3	kus	3,00000	100,00	300,00
21	274354031R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 0,25 m, prostup základovou deskou kanalizace: : 6	kus	7,00000	100,00	700,00
22	274354013R00	vodovodní přívod z vedlejší budovy: : 1 Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m, (vodorovné prostupy nebo podchody skrz/pod základy kanalizace: : 2	kus	3,00000	100,00	300,00
23	953943123R00	vodovodní přívod: : 1 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus, (nosné oc. prvky pro dřev. sloupky krovu) ocelové patice do kterých budou kotveny sloupky krovů jsou standardizované hotové výrobky, které se přímo bez protikusu betonují do základů. Ocelový výrobek je součástí Zámečnických prvků	kus	10,00000	98,00	980,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				94 633,20
24	342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Tl 5 cm místnost 1.1/1.2/1.3/1.5: : (3,3+1,2+3,3+0,4)*2,7 -(0,9*2,02+0,8*2,02) místnost 1.4/1.6/1.7/1.8: : (3,3+1,8+3,3)*2,7 -2*(0,9*2,02)	m2	37,75000	680,00	25 670,00
25	347013113R00	Předstěna SDK, 1x ocel.kce CD, 1x RBI 12,5mm místnost 1.4 um: : 1,45*1,0+0,12*2,45 místnost 1.5 pis: : 1,85*1,4+0,12*1,85 místnost 1.5 wc: : 1,85*1,4+0,12*1,85 místnost 1.8 um: : 1,40*1,0+0,12*2,40 místnost 1.8 wc: : 1,85*1,4+0,12*1,85	m2	11,86800	500,00	5 934,00
26	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	2,00000	163,50	327,00
27	342263330R00	Úprava sádrokartonové příčky pro držák potrubí, vč. držáku	kus	2,00000	505,00	1 010,00
28	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	3,00000	123,00	369,00
29	342263320RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - rám pro tělesně postižené, typ 1.10.20	kus	1,00000	322,50	322,50
30	R11-1201	SDK obklad kanal odvětr potrubí., 1x RB tl.12,5 mm, akustická izolace tl. 50 mm 2*2,7	m	5,40000	120,00	648,00
31	342266211RX3	Obklad stěn cementovými deskami do mokra, desky cement. tl. 12,5 mm místnost 1.3: : 1,2*2,7 -1,2*0,6	m2	2,52000	296,00	745,92
32	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace místnost 1.1: : 1,2*2,7 -0,9*2,1	m2	77,46400	520,00	40 281,28
				-1,89000		

		místnost 1.2: : 2*(2,3+3,3)*2,7 -(0,9*2,02+1,5*1,5+1*2)		30,24000 -6,06800		
		místnost 1.4: : 2*1,2*2,7+3,3*2,7 -(1*2,1+1,2*0,6+0,9*2,02)		15,39000 -4,63800		
		místnost 1.5: : 2*1,85*2,7+3,3*2,7 -1,85*0,6		18,90000 -1,11000		
		místnost 1.6: : 1,8*2,7 -1*2,1		4,86000 -2,10000		
		místnost 1.7: : 1,8*2,7 -1,2*0,6		4,86000 -0,72000		
		místnost 1.8: : 2*2*2,7+3,3*2,7 -(1*2,1+1,85*0,6)		19,71000 -3,21000		
33	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	33,85000	480,00	16 248,00
34	763797101R00	1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6 Montáž spárování tmelením	m	33,85000 10,00000	23,50	235,00
		1 ks dvířka 30/30: : 1*1,2		1,20000		
		4 ks dvířka 15/30: : 4*0,9		3,60000		
		1 ks podhledová dvířka: : 1*2,6		2,60000		
		1 ks větrací mřížka u odvětrávací kanal. hlavice: : 1*0,6		0,60000		
		1 ks dvířka 60/40: : 1*2		2,00000		
35	23153412.A	Tmel těsnicí - kartuš 0,33 l, (sanitární silikon)	kus	2,00000	147,00	294,00
36	725989101RX	Montáž dvířek plastových do stěn, (přístupy pro kanalizaci a HUV)	kus	7,00000	150,00	1 050,00
		přístup ke kanalizaci: : 5		5,00000		
		přístup k vodměru: : 1		1,00000		
		větrací mřížka u odvětrávací kanal. hlavice: : 1		1,00000		
37	55360196.03	Dvířka revizní 700 x 600 mm, do podhledu	kus	1,00000	850,00	850,00
38	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2, stropní revizní dvířka	kus	1,00000	322,50	322,50
39	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	4,00000	45,00	180,00
40	72598X1	Dvířka z plastu, 600 x 400 mm, (pro vodoměrnou soustavu)	kus	1,00000	51,00	51,00
		Čistící kus kanalizace v úklidové komoře: : 1		1,00000		
41	72598X2	Mřížka z plastu, 150 x 300 mm	kus	1,00000	50,00	50,00
42	725980122RX	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm	kus	1,00000	45,00	45,00
Díl:	38	Kompletní konstrukce				222 053,35
43	762161110RAX	Stěna obvodová z masivních šroubovaných prefa, dřevěných panel tl. 81mm s integr. vzduchtěs. fol. (11,2+11,2+3,6+3,6)*3,15 Odečet otvorů: : - (4*1,1*2,15+1,5*1,5+1,1*2,1+3,11*0,6+2,47*0,6+1,85*0,6)	m2	74,76200 93,24000 -18,47800	1 750,00	130 833,50
44	762161210RAX	Stěna vnitřní z masivních šroubovaných prefa, dřevěných panel tl. 81mm 3,43*3,15 Odečet otvorů: : -(0,9*2,02)	m2	8,98650 10,80450 -1,81800	1 750,00	15 726,38
45	762195000R0X	Montážní a spojovací materiál pro montáž stěn	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
46	998762102R0X	Doprava panelů na stavbu, (1 x návoz od výrobce)	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
47	342172010RX	Montáž panelů vnějš. i vnitř., stěna jednoduchá, (složitost 1) 74,762+8,9865	m2	83,74850 83,74850	185,00	15 493,47
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				49 496,65
48	416022121R0X	Zavěšený, kovový dvouúrov. křížový rošt, pro opláštění OSB, zavěšený na vazníky, v exteriéru	m2	96,11000	515,00	49 496,65

		Rošt je použit ze systému těžkých podhledových konstrukcí ze sádkokartonu (např. požární podhledy apod.). Je umístěn všude pod přesahem zastřešení (pod okapy, předním čelem, bočním čelem i pod přístřeškem) - po obvodu celé budovy, aby byla zajištěna spolehlivá a jediná výšková úroveň podhledu (nebudou viditelné vaznice a jiné vorovoné prvky krovu). Uvnitř budovy je použit standardní jednoduchý podhledový rošt).				
		přístřešek nad posezením: 6,56*9,5		62,32000		
		nad vstupy: 2,16*11,5		24,84000		
		ostatní: 0,5*(11,9+6)		8,95000		
Díl:	5	Komunikace				0,00
49	1	Zpevněné pl z dlažby betonové, podklad šterkopísek, součástí samostatného rozpočtu pro SO 08	m2	0,00000	0,00	0,00
		jedná se o plochy okapových chodníků. pposezení pdo přístřeškem zpevněné plochy před vstupy do budovy a šikmá rampa pro pěší.				
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				173 809,24
50	622311511R00	Izolace soklu XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	27,36000	450,00	12 312,00
		vč. dvouvrstvé stěrky a vtlačení výztužné tkaniny (2*11,4+2*3,8)*0,9		27,36000		
51	R622 47-2162	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně, zrno 1,5 mm (spotřeba 2,5 kg/m2) (spodní vrstva omítky soklu - vč. výztužné tkaniny) (2*11,4+2*3,8)*0,9	m2	27,36000	190,00	5 198,40
52	766410010RAI	Obklad stěn fasád. palubkami na kovový rošt, pouze montáž, obklad ve specifikaci 2,6*(2*11,5+2*3,9)*1,1	m2	126,17000	250,00	31 542,50
		odečet výplní: -		88,08800		
		(4*1,1*2,15+1,5*1,5+1,1*2,1+3,11*0,6+2,47*0,6+1,85*0,6)		-18,47800		
53	766420010RAI	obklad čelní boční u okapu a ostění: 56,56		56,56000		
		Obklad podhledu fasádními palubkami, pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	96,11000	250,00	24 027,50
		přístřešek nad posezením: 6,56*9,5		62,32000		
		ostatní: 0,5*(11,9+6)		8,95000		
		nad vstupy: 2,16*11,5		24,84000		
54	R611-0010	Fasád obklad modřín sibiř. 19x95 mm vč. lazur nátě	m2	126,19000	350,00	44 166,50
		obklad stěn objektu: 69,61*1,1		76,57100		
		obklad zastřešení čelní a boční: 0,75*(21,5+2*6,56)*1,1		28,56150		
		obklad u okapu: 0,55*21,5*1,1		13,00750		
		ostění oken a dveří: 8,05		8,05000		
55	R611-0011	Fasád obklad modřín sibiř. 24x140 mm, Podhled vč. lazur nátěr	m2	105,72100	496,00	52 437,62
		96,11*1,1		105,72100		
56	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	223,86000	17,60	3 939,94
		118,14+105,72		223,86000		
57	610991111RX	Zakrývání výplní otvorů, (na fasádě)	m2	18,47800	10,00	184,78
		4*1,1*2,15+1,5*1,5+1,1*2,1+3,11*0,6+2,47*0,6+1,85*0,6		18,47800		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 368,47
58	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE (1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6)*1,03	m2	34,86550	29,70	1 035,51
59	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	34,86550	21,80	760,07
		(1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6)*1,03		34,86550		
60	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm	m3	3,48660	1 450,00	5 055,57
		(1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6)*1,03*0,1		3,48660		
61	713191100RT9	Položení izolační fólie, vč. dodávky fólie PE (separace mezi asfalt. pásem)	m2	34,86550	29,70	1 035,51
		(1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6)*1,03		34,86550		
62	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, dilatace betonové mazaniny	m	65,90000	15,30	1 008,27

		(1+1,2+2,3+3,3+1,2+2,2+1,2+3,3+1,85+3,3+1,8+1,95+1,8+1,25+2+3,3)*2		65,90000		
63	632441111R00	Litá podlaha, plocha do 100 m2, tl. 35 mm, cementová báze	m2	34,86550	313,00	10 912,90
64	632441112R00	(1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6)*1,03 Litá podlaha, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm, cementová báze	m2	34,86550	360,00	12 551,40
		celk. tříloulšťka všech vrstev je 40 mm				
		34,865		34,86500		
65	632441491R00	Broušení potěrů, (před penetací)	m2	34,86000	13,30	463,64
66	632450020RA0	Vyrovnávací potěr, vč spádování k vpustim tl. 20mm	m2	11,20000	138,00	1 545,60
		11,2		11,20000		
Díl:	64	Výplně otvorů				251 433,20
67	642944121X	Osazení ocelových obložkových zárubní , dvourámová zárubeň typ HDt tl. do 130 mm	kus	4,00000	850,00	3 400,00
68	642944122X	Osazení ocelových obložkových zárubní , dvourámová zárubeň typ HDt tl. do 180 mm	kus	1,00000	650,00	650,00
69	5531	Zárubeň obložková ocelová HDt 800x1970 L	kus	2,00000	780,00	1 560,00
70	5532	Zárubeň obložková ocelová HDt 800x1970 P	kus	1,00000	780,00	780,00
71	55330475	Zárubeň obložková ocelová HDt 800x1970 L	kus	1,00000	800,00	800,00
72	55330447	Zárubeň obložková ocelová HDt 700x1970 L	kus	1,00000	616,00	616,00
73	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	397,50	1 987,50
74	766670021R00	Montáž kliky a štítku, (oboustranně na křídlo)	kus	5,00000	244,50	1 222,50
75	54914596X	Kliky se štítem dveřní standard.	kus	3,00000	85,00	255,00
76	54914642.3X	Bezpečnostní kování Klika-klika - Titan	kus	2,00000	1 970,00	3 940,00
77	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm, lamino standard, vč. kování a přísluší dle výpis	kus	4,00000	2 350,00	9 400,00
78	61161717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm , lamino standard, vč. kování a přísluší dle výpis	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
79	R766 71-100X	Montáž plast oken a dveří s vypněním, vč. dopravy subdodavatelem	m2	18,73000	250,00	4 682,50
80	R611-1/AL	Vchodové dveře jednokř. plné plast,vč. zárubně, ozn. 1/AL	kus	1,00000	36 250,00	36 250,00
81	R611-2/AL	Vchodové dveře jednokř. plné plast,vč. zárubně, ozn. 2/AL	kus	3,00000	22 000,00	66 000,00
82	R611-3/AL	Vchodové dveře jednokř. plné plast,vč. zárubně, ozn. 3/AL, vč. oboustranně umstěného vodor. madla	kus	1,00000	21 850,00	21 850,00
		přístup na WC pro vozíčkáře				
83	R611-4/AL	Dvoukřídlo. okno 1500/1500, ozn. 4/AL výsuvné, součástí je výdejní pult	kus	1,00000	15 828,00	15 828,00
		obě křídla prosklená, vč. kování stabilizujícího v poloze otevřeno a zavřeno.				
84	R611-5/AL	Okno sestava 2x jednokřídlové okno, meziok.vložka, ozn. 5/AL	kus	1,00000	7 980,00	7 980,00
85	R611-6/AL	Okno sestava 2x jednokřídlové okno, meziok.vložka, ozn. 6/AL	kus	1,00000	11 810,00	11 810,00
86	R611-7/AL	Okno sestava 3x jednokřídlové okno, meziok.vložka, ozn. 7/AL	kus	1,00000	34 071,00	34 071,00
87	R611	Příplatek za oboustranně barevný profil rámu, a křídla - odstín signal grau a profil dle SO-01	kpl.	1,00000	10,00	10,00
88	R766 60	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, tmel+páska, parotěs páska s butylem,vč. dopravy subdodavatelem	kpl	1,00000	17 468,00	17 468,00
89	771578011RX1	Spára podlaha - zárubeň, silikonem mrazuvzdorným, D+M (styk podlah. krytiny se zárubní-vnější dveře)	soup	5,00000	64,30	321,50
90	771578011RX2	Spára parapetu vnitř. s oknem, silikonem mrazuvzd., D+M (styk parapetu s rámem okna a ostěním)	m	12,41600	450,00	5 587,20
		keram parapet s rezervou pro ostění: : (1,85+2,47+3,11)*1,2		8,91600		
		vnitřní parapet výdejního okna- styk s rámem a ostěním: : 1,5+0,15+0,15		1,80000		
		vnější parapet výdejního okna-styk s rámem a ostěním: : 1,5+0,1+0,1		1,70000		

A.

91	64.RX	Dveřní narážka plastová vnitřní, Dod+Mont. (na podlahu nebo stěnu) interiérová narážka: : 9 exteriérová narážka: : 5	ks	14,00000	35,00	490,00
92	728.X1	Dveřní mřížka větrací 600/100- hliník elox. , do dveřního křídla po 2 ks na každé křídlo: : 2*2	ks	4,00000 4,00000	71,00	284,00
93	728.X2	Dveřní mřížka větrací 400/100- hliník elox. , do dveřního křídla po 2 ks do křídla: : 1*2	ks	2,00000 2,00000	65,00	130,00
94	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, do spodní části dveřních křídla	kus	6,00000	65,00	390,00
95	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	3,00000	50,00	150,00
96	732199100RM1	Dod+Montáž orientačního štítku- vnější dveře, včetně dodávky štítku s popisem (umístí na fasádě) všechny vstupy do budovy: : 5	soubor	5,00000 5,00000	65,00	325,00
97	732199100RM2	Dod+Montáž orientačního štítku- vnitřní dveře, včetně dodávky štítku s popisem obsah štítku: NÁZEV místnosti a ČÍSLO dveří vnitřní dveře koncové - jednostranné označené: : 2 vnitřní dveře průchozí-oboustranné označené: : 6 všechny východy z budovy-vnitřní strana dveří: : 5	soubor	13,00000 2,00000 6,00000 5,00000	65,00	845,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				18 592,00
98	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (24+9,2)*2*3,5	m2	232,40000 232,40000	40,00	9 296,00
99	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	232,40000	20,00	4 648,00
100	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š 1 m, H 10 m	m2	232,40000	20,00	4 648,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 526,25
101	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m budova: : 44,65	m2	44,65000 44,65000	25,00	1 116,25
102	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů krytá plocha: : 141,05-44,65	m2	96,40000 96,40000	25,00	2 410,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 349,80
103	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	107,58000	145,00	15 599,10
104	998011044R00	Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 5 km	t	107,58000	165,00	17 750,70
Díl:	711	Izolace proti vodě				34 802,92
105	71111-1001.X1	Izolace proti vlhkosti -vodor.nátěr asfalt.penetr, (2x -mont., včetně dodávky nátěru) budova- vodorovná deska: : 3,6*11,2 budova-svislá část: : 29,56*0,6 10 ks základových patek: : 10*(4*0,8*1)	m2	90,05600 40,32000 17,73600 32,00000	199,00	17 921,14
106	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky pásu s hliník. folií montáž + dodávka 3,6*11,2*1,03	m2	41,52960 41,52960	240,00	9 967,10
107	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfalt. pásu dodávka + montáž těžkého asfaltového pásu budova-svislá část: : 29,56*0,6	m2	17,73600 17,73600	120,00	2 128,32
108	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, výška pásu kolem základů z nop. folie 0,8 m obvod budovy: : 29,56*0,8*1,1	m2	26,01280 26,01280	184,00	4 786,36
Díl:	712	Živičné krytiny				55 910,13
109	712370010RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty, fólie tl. 1,5 mm, vč. oplechování a příslušenství vč.opracování všech nadstřešních konstrukcí plocha střechy: : (21,5*6,56)*1,1	m2	156,84400 155,14400	320,00	50 190,08

110	457971111R00	svislé vnitřní atiky: : 2*0,85	m2	1,70000		
111	711777378R00	Zřízení vrstvy ze separačního vliesu geotextilie	kus	156,84400	28,50	4 470,05
		Opracování prostupů přírub termoplast.D do 500 mm, veškeré nadstřešní prvky a kotvení pro hromosvod		5,00000	250,00	1 250,00
Díl:	713	Izolace tepelné				61 705,92
112	713111130RV8	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve, 2 vrstvy - včetně dodávky TI 160+60 mm	m2	43,32000	278,00	12 042,96
		11,4*3,8		43,32000		
113	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	48,83500	124,00	6 055,54
		2*(11,4+3,8)*2,9		88,16000		
		-5*(1,0*2,05+1,5*1,5+3,01*0,5+2,37*0,5+1,75*0,5)		-39,32500		
114	63140523	Polotuhá deska izolační minerální tl. 100 mm, hydrofobizovaná v celém objemu	m2	53,71850	125,00	6 714,81
		48,835*1,1		53,71850		
115	713134211R00	Montáž difúzně otevřeného pásu, na stěny s přelepením spojů	m2	224,07000	51,20	11 472,38
		plocha budovy: : 69,61		69,61000		
		svislá čela střechy: : 46,44		46,44000		
		strop venkovní: : (21,5*6,56-11,2*3,6)		100,72000		
		ostění oken a dveří: : 7,3		7,30000		
116	67352215.4	Difúzně propustná fólie pro skládané fasády, Polyester/polymer, UV odolnost, 160 g/m2	m2	246,47700	78,00	19 225,21
		224,07*1,1		246,47700		
117	713134211RO6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná fólie AL speciál	m2	53,21900	65,00	3 459,24
		vnitřní obvodové stěny: : 2*(11,03+3,43)*3,2		92,54400		
		-5*(1,0*2,05+1,5*1,5+3,01*0,5+2,37*0,5+1,75*0,5)		-39,32500		
118	713111221RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, parotěsná fólie AL speciál	m2	37,23500	65,00	2 420,28
		(1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6)*1,1		37,23500		
119	713111261R00	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou	ks	5,00000	63,10	315,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				28 899,68
120	63154610	Pouzdro potrubní izolační 108/25 mm návlečná tuba , kamenná vlna vč. hliníkové folie	m	2,00000	185,70	371,40
		odvětrávací kanalizační potrubí: : 2		2,00000		
121	28377670	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m na tepelnou, izolaci odvětrávacího potrubí	m	15,00000	3,45	51,75
122	42975010	Objímka d 100 mm, ocelová kotvení odvětr. kanaliza, potrubí v podstř. prost	kus	4,00000	46,00	184,00
		odvětrání v úklid. komoře: : 2		2,00000		
		odvětrání na WC personál prodejny: : 2		2,00000		
123	54171071	Stříška komínová průměr 105 mm zakonč. odvětrání, kanalizace nad střechou	kus	2,00000	130,00	260,00
124	721100012RA0	Kanalizace vnitřní, PVC-KG, DN 125, zemní práce , rýha 30 x 40 cm (vč. zásypu a zhutnění)	m	6,93000	1 000,00	6 930,00
		je kalkulován přípočet 10% pro přechody na svislý prostup základovou deskou podlahou. Chráničky jsou kalkulovány v položkách základů. Betonové podkladky pod patními koleny svodů jsou součástí této položky.				
		(0,6+0,4+3,5+1,3+0,5)*1,1		6,93000		
125	721100011RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 110, zemní práce rýha, 30 x 40 cm (vč. zásypu a zhutnění)	m	4,29000	850,00	3 646,50
		je kalkulován přípočet 10% pro přechody na svislý prostup základovou deskou podlahou. Chráničky jsou kalkulovány v položkách základů. Betonové podkladky pod patními koleny svodů jsou součástí této položky.				
		(1,6+2,3)*1,1		4,29000		
126	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 160, zemní práce, rýha 40 x 50 cm (včetně zásypu a zhutnění)	m	4,07000	850,00	3 459,50
		e kalkulován přípočet 10% pro přechody na svislý prostup základovou deskou podlahou. Chráničky jsou kalkulovány v položkách základů. Betonové podkladky pod patními koleny svodů jsou součástí této položky.				
		3,7*1,1		4,07000		
127	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D do 50x1,8 mm	m	14,52000	147,50	2 141,70
		rezerva na svislá krátká dopojení 10%				

		DN 50: : 10,4*1,1		11,44000		
		DN 40: : 2,8*1,1		3,08000		
128	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP,D do 100 x 2,7 mm	m	12,90000	385,00	4 966,50
		12,9		12,90000		
129	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150, vodou (podzemní potrubí-před zabetonováním základ.	m	15,29000	14,60	223,23
		d 160: : 3,7*1,1		4,07000		
		d 110: : 3,9*1,1		4,29000		
		d: : 1256,3*1,1		6,93000		
130	73534550	Tabulka bezpečnostní A5 148x210 mm samolepka, (označení revizních dvířek u čistících kusů)	kus	4,00000	12,30	49,20
131	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	sada	1,00000	1 880,00	1 880,00
132	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125, vnitřní rozvody při kompletaci zařizova. předmětů	m	42,71000	16,20	691,90
		42,71		42,71000		
133	725860216R00	Připojovací souprava k sifonům, (napoj. pojišťovacích ventilů elektr. bojlerů)	kus	2,00000	1 087,00	2 174,00
		připojení 2 zásobníků TUV do nástěnného sifonu, vč. napojovací hadičky a jejího utěsnění				
		ohříváče elektr. bojlerů (pojišťovací ventily): : 2		2,00000		
134	721194105RM1	Vyvedení odpad. výpustek D 40 pro nástěnný sifon, včetně podomítkové zápachové uzávěrky pro napojení pojišť. ventilu z ohříváčů TUV	kus	2,00000	935,00	1 870,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				56 891,11
135	722300011RA0	Vodovod, potrubí PP, do DN 20, vč. tepelných izolací a přísluž. (TUV+SV)	m	55,20000	481,00	26 551,20
		SV+TUV DN 20: : 15,0		15,00000		
		SV+TUV DN 15: : 40,2		40,20000		
136	722300022RA0	Vodovod, potrubí PPR, do DN 32, vč. tepelných izolací a přísluž. (SV+TUV)	m	5,10000	635,00	3 238,50
		rozvd SN k prvnímu el. bojleru: : 5,1		5,10000		
137	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, doplněná 1. vrstva jen uvnitř -od chráničky k HUV	m	1,50000	31,20	46,80
138	28377670	Páska samolepicí Mirelon š. 38 mm, dl. 20m	m	20,00000	1,00	20,00
139	28377163.5	Trubice izolační PUR pěnová 42x25 mm, první - spodní vrstva izolace v celé délce potrubí	m	1,50000	160,00	240,00
		doplnit uvnitř budovy od chráničky až k HUV				
140	28377164.A	Trubice izolační PUR pěnová 92x25 mm, druhá-horní vrstva izolace podél retenč. nádrže	m	3,80000	490,00	1 862,00
		pojistná zesílená tepelná izolace proti zamrznutí přes vstupní chráničku do budovy - až k HUV (spodní vrstva izolace je naceněna jsako součást vodovodního přívodu - v rozpočtu budovy SO-01)				
141	722182008R00	Montáž izolačních tub na potrubí přímé do DN 110, zesílit izolaci při prostupu chráničkou do budovy	m	3,80000	50,40	191,52
		zesílenou dvojitou izolaci provést až k vodoměrné soupravě				
142	891181295R00	Příplatek za montáž v objektech, propoj venkovního potrubí s vnitřními rozvody	kus	1,00000	35,00	35,00
143	73534550	Tabulka bezpečnostní A5 148x210 mm samolepka	kus	1,00000	15,00	15,00
		označení revizních dvířek s podružnou vodoměrnou soupravou:HLAVNÍ UZÁVĚR VODY				
144	725539102R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 80 l	soubor	2,00000	1 620,00	3 240,00
145	725534223R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný, válec 80 l	soubor	2,00000	7 580,00	15 160,00
146	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32, (HUV-hlavní uzávěr vody)	kus	1,00000	119,00	119,00
147	722X1	Uzavírací ventil 5/4" (Hlavní uzávěr vody)	kus	1,00000	150,00	150,00
148	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1"	kus	1,00000	100,00	100,00
149	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	60,30000	20,00	1 206,00
150	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80, vnitřní domovní rozvody a vodom. souprava	m	60,30000	1,00	60,30
151	722265114R00	Vodoměr domovní SV DN25x260mm, Qn 3,5, (podružný)	kus	1,00000	1 967,00	1 967,00

152	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40, Vnitřní rozvody	sada	1,00000	1,00	1,00
153	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	60,30000	9,30	560,79
154	899712111R00	Orientační tabulky na zdívu, (dod+mont) označení HUV na fasádě	kus	1,00000	175,00	175,00
155	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, (dopojení ze stávajícího přípojného bodu)	m	2,00000	976,00	1 952,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				169 970,00
156	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nosné konstrukce pro zařiz. předměty	soubor	15,00000	728,00	10 920,00
157	725100001RA0	předst. systém součástí agregovaných položek u jednotl. zařizovacích předmětů Umyvadlo, baterie stojáková, zápachová uzávěrka, (dod.+mont.)	kus	5,00000	3 045,00	15 225,00
158	725212370R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápach.uzávěrkou, Dod+mont, baterie s dlouhou rukojetí a dlouhou ovl. páčkou	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
159	725100002RA0	Dvojdřez nerez. s odkapávačem, stojánek. baterie, zápach uzávěr (dod+mont-zabudovat do kuch. linky)	kus	1,00000	2 855,00	2 855,00
160	725100005RA0	Sprch.kabina, baterie(výtok+had), záp.uzávěrka, Dod+mont(vč.držáku na hadici a PE závěsu na okno)	kus	1,00000	19 860,00	19 860,00
161	725100006RA0	Igelit. závěs na okně bude vč. dodávky a montáže plastové tyče pro závěs na okně. Klozet závěsný (Dod+mont), včetně prkénka vč. nástěnného tlačítka	kus	5,00000	5 550,00	27 750,00
162	725100006RA1	Klozet závěsný pro vozíčkáře (dod+pevnější montáž), včetně prkénka vč. nástěnného tlačítka	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00
163	72510AX2	Podlahová vpust - nerez mřížka (dod+mont), vodní zápachová uzávěrka- boční výtok včetně izolační těsnící manžety a pásku zatíženého do hydroizolační stěrky, včetně zatmelení spojů s dlažbou sanitárním silikonem. sprchová kabina: : 1 pisoáry: : 1	kus	2,00000	1 890,00	3 780,00
164	R10-0006	Pisoár vč. napojení a zápachové uzávěrky dopojení , na aut. splachování(viz rozpočet elektro)	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
165	726211311R00	Modul-umyvadlo, h 82/98 cm, předstěnová instalace	soubor	5,00000	5 665,00	28 325,00
166	726211311R01	Modul-umyvadlo pro invalidy, h 82/98 cm, zesílená konstrukce, předstěnová instalace	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
167	726211321R00	Modul-WC, h 112 cm, předstěnová instalace	soubor	5,00000	4 265,00	21 325,00
168	726211321R0	Modul-WC pro vozíčkáře, h 112 cm, zesílená konstrukce, předstěnová instalace	soubor	1,00000	2 110,00	2 110,00
169	726211341R00	Modul-pisoár univerzální, h 112-130 cm, předstěnová instalace	soubor	3,00000	5 490,00	16 470,00
170	72501AX	Výlevka stojící keram.s plast. mřížkou (dod+mont) , s nástěn.splachovačem,s nást.baterií-dlouhé rameno dodávka + montážm, vč. pomocné konstrukce pro instalaci a zavěšení baterie a splachovače, vč. zápachové uzávěrky, kotvicích šroubů a závěsných prvků pro splachovač	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00
171	X	Elektrické nástěnné přímotopy, viz samostatný rozpočet elektro pro budovu SO-02	kpl	0,00010	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				151 324,43
172	762911111R00	Impregnace řeziva máčením , proti hmyzu a houbám horní bednění: : (2*6,59*21,5)*1,1 bednění boční 2 čela: : 2*(6,56*0,75)*2*1,1 bednění přední čelo: : (0,75*21,5)*2*1,1 bednění zadní čelo: : (0,55*21,5)*2*1,1 bednění stěn objektu: : 69,61*2	m2	534,06500 311,70700 21,64800 35,47500 26,01500 139,22000	13,90	7 423,50
173	762342204RT4	Montáž laťování pod obklad, vzdálenost 65 cm, pro obložení,vč. dodávky řeziva, latě 4/6 cm přední část+boční čela: : 0,75(21,5+2*6,56)*1,1 zadní okapní část: : (0,55*21,5)*1,1 strop venkovní: : (21,5*6,56-11,2*3,6)*1,1 obklad stěn: : 69,61*1,1	m2	238,45250 38,08200 13,00750 110,79200 76,57100	33,60	8 012,00
174	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm bednění: : (6,59*21,5)*1,1	m2	155,85350 155,85350	214,00	33 352,65

AN

175	762712150R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 (21,5+9,7+2,25+29+5)*1,1	m	74,19500	325,00	24 113,38
176	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m, hranoly 22/24, 16/24, 16/16 cm 22/24 : (1,135+0,512+0,119)*1,1 16/24 : 0,192*1,1 16/16 : 0,742*1,1	m3	74,19500 2,97000 1,94260 0,21120 0,81620	5 600,00	16 632,00
177	762123110RTX	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2, vč.dodávky řeziva,fošny 5/12 (obvodové treláže)	m	321,75000	150,00	48 262,50
		Dřevo MODŘÍN před vstupy fošny 15 ks nad sebou: (11,5*15)*1,1 zadní stěna fošny 16 ks nad sebou: ((4,7+2,8)*16)*1,1		189,75000 132,00000		
178	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	8,91000	95,50	850,91
		výztužné svislé prkno u dlouhých polí (3*2,7)*1,1		8,91000		
179	60512586	Prkno I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m š. do 100mm Dřevo MODŘÍN 8,91*0,025*0,09	m3	0,02000	3 100,00	62,00
180	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn, (treláž)	m3	0,02000 1,93050	253,00	488,42
181	60595962.X	321,75*0,12*0,05 Přirážka za ostrohran a hladko prken,fošen,hranolů, hoblováním a přebroušením obvodové treláže: 244,2*0,12*0,05 sloupky: 0,16*0,16*2,9 ztužující svislé prkna: 0,02 sloupky: 0,16*0,16*2,9*9	m3	1,93050 2,22760 1,46520 0,07420 0,02000 0,66820	1 500,00	3 341,40
182	765799171X	Montáž lišt nebo mřížek větracích	ks	42,00000	110,00	4 620,00
183	72598X1	Mřížka z plastu, 150 x 100 mm, se sítkou proti hmyzu (hmědā)	kus	42,00000	99,00	4 158,00
		odvětrání podstřešního prostoru u okapu a u vrcholu zastřešení odvětrání okapu: 21 odvětrání vrcholu: 21		21,00000 21,00000		
184	762341911R00	Vyřezání otvorů střeš, pl. do 1 m2, /pro nadstř. prvky	m2	0,10300	74,50	7,67
		turbína: 1*0,049 VZT: 1*0,018 kanal: 2*0,018		0,04900 0,01800 0,03600		
Díl: 763		Dřevostavby				150 089,42
185	76373XXX	Montáž střeš z vazníků příhradových dl. do 18 m, (dřevěné sponkované azníky, vč. mont. materiálu)	ks	24,00000	1 800,00	43 200,00
186	6123001XX	Pultové vazníky 6,46 x 0,5 m, vč. zavětr. ztužení, kotvící materiál, vč. montáže a dodávky vazníky jsou již výrobcem hloubkově impregnovány	kus	24,00000	1 740,00	41 760,00
187	998762102R0X	Doprava panelů na stavbu, (2 x návoz od výrobce, vč. manipulační techniky)	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
188	763615132R00	Obložení stropů z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov., na zavěšený pozink rošt 21,5*6,56	m2	141,04000	144,50	20 380,28
189	763612132R00	Obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo., na čela vazníků přední část+boční čela: 0,75(21,5+2*6,56) zadní okapní část: (0,55*21,5)	m2	141,04000 46,44500	115,00	5 341,18
190	60725012	Deska dřevoštěpková "osb" 3 tl. 15 mm, P+D strop celoplošně: (21,5*6,56)*1,1 svíslá čela střechy: 46,44*1,1 boční čela atik z vnitřní strany střechy -pod krytinu: 2*0,85	m2	207,92800 155,14400 51,08400 1,70000	168,07	34 946,46

191	220261662R00	Zhotovení drážky v dřevěném panelu, pro rozvody elektro	m	35,00000	88,90	3 111,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				19 492,13
192	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	21,50000	93,20	2 003,80
193	55352013.A	Žlab podokapní půlkruhový rš 400 plech pozinkovaný	m	21,50000	99,50	2 139,25
194	55352097.A	Čelo profilované k falcování 400 plech Ti - Zn	kus	2,00000	28,50	57,00
195	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	22,00000	39,10	860,20
196	55352260.3	Hák celokovový 40/30x5 540-560 mm pozink	kus	22,00000	90,00	1 980,00
197	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	1,00000	226,00	226,00
198	55352136.A	Kotlík oválný tvar 400/100 plech pozinkovaný	kus	1,00000	386,00	386,00
199	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	3,00000	112,00	336,00
200	55352035.A	Roura svodová kruhová d100 mm plech Ti - Zn	m	3,00000	288,50	865,50
201	764554494R00	Montáž odskoku Ti Zn kruhového	kus	2,00000	124,00	248,00
202	55352240.A	Koleno d100 mm plech Ti - Zn	kus	2,00000	319,50	639,00
203	55352253.2	Objímka svodu d 100 mm trn 200 mm pozink	kus	2,00000	70,00	140,00
204	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP DN 100	kus	1,00000	785,00	785,00
205	R764 41-0310	Oplechování parapetů z Al plechu rš 280 mm, vč. příponek pozink (1,85+2,47+3,11)*1,05	m	7,80150	270,00	2 106,41
206	622319012R00	Soklová lišta hliník tl. 100 mm	m	39,73000	129,00	5 125,17
207	764919401R00	M.větracích prvků a komínků z popl.plechu VZT výdech: : 1 odvětr. kanalizace: : 2	kus	3,00000	52,20	156,60
208	764919402R00	M.anténích prostupů z poplast.plechu	kus	1,00000	52,20	52,20
209	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2, větrací střešní turbíny	soubor	1,00000	130,50	130,50
210	764918401R00	Mont. lemování trub z popl. ocel.pl. D do 75 mm, (TV anténa)	kus	1,00000	181,00	181,00
211	764918403R00	Mont. lemování trub z popl. ocel.pl. D do 150 mm odvětrání kanalizace: : 2 VZT: : 1	kus	3,00000	242,50	727,50
212	764918411R00	Mont lemování trub 2díly, popl.pl.D 300 mm, do 30°, (střešní trubína)	kus	1,00000	347,00	347,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				63 800,00
213	R 5/T	Dělicí stěna WC kabin D+M, ozn. 5/T (vč. kování a kovových krytek)	kpl	1,00000	5 150,00	5 150,00
214	R 6/T	Dělicí stěna WC kabin D+M, ozn. 6/T (vč. kování a kovových krytek)	kpl	1,00000	8 250,00	8 250,00
215	R 7/T	Kuchyňská linka 2,3 m, vč. zařiz.předmětů, D+M, ozn. 7/T (horní skříňky, lednice) V kuchyni musí být celkem 2 lednice, kvalita kování a pojezdů pro intenzivní užívání.	komp	1,00000	12 500,00	12 500,00
216	R 8/T	Kuchyňská linka 3,3 m, vč. zařiz.předmětů, D+M, ozn. 8/T	komp	1,00000	14 500,00	14 500,00
217	R 9/T	V kuchyni musí být celkem 2 lednice, kvalita kování a pojezdů a všech povrchů musí být vhodná do nepravidelně vytápěných prostor (v zime pokle teploty na nulu) a pro intenzivní užívání. Dřevěný výdejní pult, D+M, vč. kotevních konzol, ozn. 9/T	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
218	R 10/T	Posuvný dřev. panel, Dod+Mon, vč.vodících kolejnic, ozn. 10/T (dřevěné fošny, pohledově hoblované) Dřevěná treláž z masivních fošen v kovovém úhelníkovém svařovaném rámu opatřeném žárovým zinkováním. Kovové systémové pojezdy s horní pojízdnou kolejnicí a s podlahovou kovovou lištou - vše v antikorozi trvanlivé úpravě. Opatřeno brzdami na začátku i konci pojezdů a narážkami. Vysoká kvalita pro venkovní prostředí a pro vysokou hmotnost výplně z masivního dřeva. Dřevo pohledově hoblováno a broušeno do hladka vč. sražení koncových hran a řezných ploch, 2x hloubkově impregnováno a opatřeno 2 x lazurovacím lakem.	soub	1,00000	21 000,00	21 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 173,30
219	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním, (na nosnou konstrukci pod dřev. obklad) 1,11+1,48+1,87+2,25	m2	6,71000	240,00	1 610,40
220	767662210R00	Montáž mříží otvíravých	m2	2,30000	153,00	351,90

11.11.

221	767649193R00	dveře: : 2,3 Montáž doplňků dveří, stavěče křídel, na vstupní dveře, vč. podlahového protikusu 1 ks zadní dveře jednokřídlové: : 1 2 ks čelní dveře jednokřídlové: : 2 1 ks čelní dveře dvojkřídlové: : 2	kus	2,30000 5,00000	24,00	120,00
222	767-X1	Dodávka pevných mříží okenních ocelových, ozn. 1/Z, vč. žárového zinkování	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
223	767-X2	Dodávka pevných mříží okenních ocelových, ozn. 2/Z, vč. žárového zinkování	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
224	767-X3	Dodávka pevných mříží okenních ocelových, ozn. 3/Z, vč. žárového zinkování	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
225	767-X4	Dodávka pevných mříží okenních ocelových, ozn. 4/Z, vč. žárového zinkování	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00
226	767-X4	Dodávka otevírav mříže dveřní ocelové, ozn. 5/Z, vč. žárového zinkování	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00
227	R75330	Ventilační turbína, dural hliník, Dod+Mon, ozn. 6/Z	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
228	R75329X	Patka dřev. sloupku (140 x 140), žár. zinkovaná, nosnost 48 kN, ozn. 7/Z (kotvit do zákl. patek)	kus	10,00000	350,00	3 500,00
229	R16-1111.X	Madlo rovné nástěnné z trubek nerez D42 mm, do panelu do 20 kg, D+M ozn. 8/Z	m	2,70000	600,00	1 620,00
230	767312733R0X	2,7 Montáž zavětrování sloupků krovu, u posuvného panelu (ocel. napínáky diagonálně)	kus	2,70000 1,00000	1 270,00	1 270,00
231	R-95125	Lanko nerezové 5 mm (2*3,5)*1,1	m	7,70000 7,70000	110,00	847,00
232	31195123	Napínák na lanko M10, nerez	kus	4,00000	280,00	1 120,00
233	31195124	Spojka šroubovací na lanko, nerez	kus	4,00000	55,00	220,00
234	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod., (nástěnná madla podél schůzků a rampy)	kus	2,00000	57,00	114,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 902,50
235	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele V místnosti 1.3 provedena hydroizolační cementoakryl. stěrka 2x V místnosti 1.5 provedena hydroizolační cementoakryl. stěrka 1x nátěr 1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6	m2	33,85000	290,00	9 816,50
236	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm místnost 1.1 - Šatna: : 1+08	m	33,85000 9,00000	45,00	405,00
237	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, styk dlažby s obkladem nebo soklem místnost 1.2: : 3,3+2,3+2,3+1,2 místnost 1.3: : 1,2+2*2,2+3*0,4+0,1 1.3 vyvýšeného soklíku: : 2*0,8 místnost 1.4: : 3,3+1,2+3,3+1,2-(3*0,8) místnost 1.5: : 2*1,85+2*3,3-(1*0,8) místnost 1.6: : 2*1,8+2*1,95-(1*0,9) místnost 1.7: : 2*1,25+2*1,8-(2*0,8) místnost 1.8: : 2*2+2*3,3-(0,8+0,9)	m	9,00000 53,70000 9,10000 6,90000 1,60000 6,60000 9,50000 6,60000 4,50000 8,90000	25,00	1 342,50
238	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí, (pod dlažbou) 33,85	m2	33,85000 33,85000	10,00	338,50
Díl: 781		Obklady keramické				52 066,55
239	781475124RAA	Obklad vnitřní keram., izolace cemakryl, 20 x 20 cm, izolace 1x tmelem flexi+ 1xhydroizol. nátěr na tmel 1.3 sprcha: : (1,2+2*0,7+0,5)*2,2 -1,2*0,6	m2	6,10000 6,82000 -0,72000	320,00	1 952,00
240	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel flexi, 20 x 20 cm místnost 1.2: : 2*(2,3+3,3)*2,2 -2*(0,9*2,02) místnost 1.3: : 2*(2,2+1,2)*2,2+0,5*2,2 -0,8*2,2	m2	107,98400 24,64000 -3,63600 16,06000 -1,76000	320,00	34 554,88

		-6,1		-6,10000		
		místnost 1.4: : 2*(1,2+3,3)*2,2		19,80000		
		-0,9*2,05-2*0,8*2,02-1,2*0,6		-5,79700		
		místnost 1.5: : 2*(1,85+3,3)*2,2		22,66000		
		-0,9*2,05-1,85*0,6		-2,95500		
		místnost 1.6: : 2*(1,8+1,95)*2,2		16,50000		
		-0,9*2,05		-1,84500		
		místnost 1.7: : 2*(1,8*1,25)*2,2		9,90000		
		-2*0,8*2,02-1,2*0,6		-3,95200		
		místnost 1.8: : 2*(2*3,3)*2,2		29,04000		
		-1,85*0,6-0,9*2,05-0,8*2,02		-4,57100		
241	781670014RA0	Obklad parapetu keramický šířka do 20 cm, vč., obkladu ostění oken	m	45,74000	210,00	9 605,40
		1.2: : 3*1,5+2*2,02+1,0		9,54000		
		1.3: : 2*1,2+2*0,6		3,60000		
		1.4: : 2*1,2+2*0,6+2*2,1+1,0		8,80000		
		1.5: : 2*1,85+2*0,6		4,90000		
		1.6: : 2*2,1+1,0		5,20000		
		1.7: : 2*1,2+2*0,6		3,60000		
		1.8: : 2*1,85+2*0,6+2*2,1+1,0		10,10000		
242	711212601RU1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna , šířka 120 mm (zatřít do izol. stěrky)	m	6,60000	121,00	798,60
		použít na podlahy i stěny v mokřých provozech				
		2*2,2+1,2+0,5+0,5		6,60000		
243	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	4,00000	140,50	562,00
244	59760152.A	Lišta kovová lemování ker. obkladů, (parapety)	m	45,74000	100,43	4 593,67
Díl:	783	Nátěry				51 643,82
245	783726500R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak, vyšší kvalita - nátěr oboustranně	m2	556,96080	50,00	27 848,04
		nátěr obklad podhled: : 2*(105,72)*1,1		232,58400		
		nátěr obklad fasáda: : 2*(118,14)*1,1		259,90800		
		treláže: : 2*(244,2*0,12)*1,1		64,46880		
246	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí, vč. podhledů v přístřešku a okapu zastřešení	m2	556,96080	42,00	23 392,35
247	783224900R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email, Dveřní zárubně	m2	5,37900	75,00	403,43
		dveře š. 800, zárubeň 150 - 1 ks: : 1*1,2		1,20000		
		dveře š. 800, zárubeň 100 - 3 ks: : 3*1,05		3,15000		
		dveře š. 700, zárubeň 100 - 1 ks: : 1*1,029		1,02900		
Díl:	784	Malby				3 216,22
248	784195112R00	Malba tekutá standard, bílá, 2 x	m2	68,65000	32,80	2 251,72
		stropy: : 1,2+7,59+2,64+3,95+6,11+3,51+2,25+6,6		33,85000		
		stěny: :				
		1.1: : 1,5*2,7		4,05000		
		1.2: : 2*(2,3+3,3)*0,5		5,60000		
		1.3: : 2*(1,2+2,2)*0,5		3,40000		
		1.4: : 2*(1,2+3,3)*0,5		4,50000		
		1.5: : 2*(1,85+3,3)*0,5		5,15000		
		1.6: : 2*(1,8+1,95)*0,5		3,75000		
		1.7: : 2*(1,8+1,25)*0,5		3,05000		
		1.8: : 2*(2+3,3)*0,5		5,30000		
249	784191101R00	Penetrace podkladu na SDK povrchy 1x	m2	68,65000	10,00	686,50
250	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,53300	15,00	278,00
		1,5*1,5+5*(1,1*2,15)+3,11*0,6+2,47*0,6+1,85*0,6		18,53300		
Díl:	790	Vnitřní vybavení				57 110,00
251	R000001	Venkovní dřevěný stůl s lavicí, délka 2,0 m, D+M	kus	7,00000	5 000,00	35 000,00
		dřevěné masivní desky, sražené hrany, vybroušeno do hladka, 2 x hloubková integrace + 2 x lazura do venkovního prostředí, spoje zahlobbenými nerezovými šrouby s oblou hlavou.				
252	R000002	Šatní lavice dl. 1,0m, š.0,25-0,3 m, zadní deska , 6 věšáků, dodávka+ montáž, vč. spojov. materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00

Handwritten signature

		fixní konstrukce. nohy opatřeny pryžovými podklady a krytkami, povrch tryskání + komaxit; dřevěný sedák přírodní desky tl. 35 mm, kotvení nerez. zahlobenými šrouby s kult. hlavou, 2 x hloubková impreg. + 2 x lazura, hladké zaoblené hrany sedáků. věšáky pevnostní zátěžové, kovové, zadní deska omývatelná, oblé hrany				
		místnost š. 1.1 - šatna : 1		1,00000		
253	R000003	Koš odpadkový, celoplast standard, 40 l dod+montáž, vyjímatelný koš, víko, pedál	kus	5,00000	60,00	300,00
254	R000006	Zásobníkna toaletní papír, uzamykat., standard , (dod.+mont.), kruhový, celoplast., nástěn., vč. náplně	kus	6,00000	250,00	1 500,00
		WC muži : 2		2,00000		
		WC ženy : 2		2,00000		
		WC inval : 1		1,00000		
		WC občersv ení pers. : 1		1,00000		
255	R000005	Koš odpadkový - velkoobjemový, kovový rám, stojany na pytle 100 litrů, víko	kus	4,00000	650,00	2 600,00
		občerstvení (pro separování odpadů) : 2		2,00000		
		Přístřešek s posezením : 2		2,00000		
256	R000007	Zásobník plast na papírové ručníky, standard, (dod.+mont.), nástěnný, vč. první náplně	kus	5,00000	320,00	1 600,00
		umýv.muži : 1		1,00000		
		umýv.ženy : 1		1,00000		
		WC inv. : 1		1,00000		
		umýv. občerstvení : 1		1,00000		
		občerstvení : 1		1,00000		
257	R000008	Dávkovač tek.mýdla plast, nástěnný, pro obč. vybav, dod.+montáž, vč., první náplně (1 litr)	kus	5,00000	380,00	1 900,00
		do stejných místností jako zásobníky na papírové ručníky : 5		5,00000		
258	R000009	Kartáč WC, plas, vč. stojanu, standard dodávka, D+M	kus	8,00000	150,00	1 200,00
		wc muži : 2		2,00000		
		wc ženy : 2		2,00000		
		wc inval. : 2		2,00000		
		wc personál občerstvení : 1		1,00000		
		úklidová komora : 1		1,00000		
259	R000010	Zrcadlo plast.nerozbitné 1200 x 700 mm Dod+Mont.	kus	2,00000	480,00	960,00
		umývárna ženy : 1		1,00000		
		umývárna muži : 1		1,00000		
260	R000011	Zrcadlo plast, nerozbitné 600 x 400 mm dod.+mont.	kus	1,00000	380,00	380,00
		umývárna občersvení personál : 1		1,00000		
261	R000012	Zrcadlo nástěnné sklopné s rukojetí - do WC inval., 600/400,, dlouhá rukojeť (dod. + mont.)	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
262	R000013	Sklopná madla na WC invalidé - nerez, pevné zátěžové kotvení (dod+mont.)	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
263	R000013	Pevné nástěnné madlo WC invalidé, dl.90 cm , pevné zátěžové kotvení (dod+mont.)	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
264	R000015	Háčky na oděv-samostatné, plastové, zátěžové, kotvení do kabin na WC (dod.+mont.)	kus	4,00000	80,00	320,00
		WC muži - kabiny : 2		2,00000		
		WC ženy - kabiny : 2		2,00000		
265	44984124X	Přístroj hasicí práškový náplň 6 kg (dod+ mont), vč. závěsných držáků, vč. samolepek	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
266	R000016	Regál kovový, odolný, omývatel., spojov. materiál, (dod+mont), vč. údajů o nosnosti na tabulkách do vlhkého prostředí (stabilní)	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
		úklidová komora 80x30x260cm : 1		1,00000		
267	R000017	Nástěnná křídlová tabule s textem NABÍDKA DNE, (dod+mont), dřevěný rám, 70/90 cm do vlhkého prostředí (stabilní), vč. závěsného mechanismu na mříž.	soub	1,00000	450,00	450,00
Df:	0	Vedlejší a ostatní činnosti				4 100,00

268	005111020R	Vytyčení stavby, Výškopisné a polohopisné vytyčení + lavičky	Soubor	1,00000	500,00	500,00
269	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...), elektro NN ČEZ	Soubor	1,00000	800,00	800,00
270	004111020R	Geodetické a geometrické zaměření stavby	Soubor	1,00000	700,00	700,00
271	004111030R	Kontrolní měření radonu před kolaudací	Soub	1,00000	600,00	600,00
272	004111020R	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby, vč. vazeb na okolí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 750		Vzduchotechnika				3 215,36
273	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	1,60000	90,40	144,64
274	42975010	Objímka d 100 mm, ocelová	kus	2,00000	46,00	92,00
275	42981270	Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	1,60000	98,00	156,80
276	750.X1	Plastová zděř vč. talířového ventilu DN 100 dodávk	m	1,00000	620,00	620,00
277	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	1,00000	79,50	79,50
278	750.X4	Spojovací materiál drobný	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00
279	763797101R00	Montáž spárování tmelením VZT koncovky v SDK, talířový ventil DN100	m	0,32000	23,50	7,52
280	23153412.A	Tmel těsnící - kartuš 0,33 I VZT koncovky-sanitárn	kus	0,50000	147,00	73,50
281	220711605RX1	Zkušební provoz - uvedení VZT do provozu	hod	0,50000	400,00	200,00
282	722182028R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN110, (tepelná izolace v podstřešním prostoru)	m	1,00000	82,80	82,80
283	220711605RX2	Zkušební provoz - uvedení stř. turbín do provozu, (1 ks)	hod	0,50000	300,00	150,00
284	722182098R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 110	kus	1,00000	13,10	13,10
285	28377670	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m	m	10,00000	3,45	34,50
286	283.X1	Trubice izolační 100x20 mm , (na přímém potrubí vč. ohybových tvarovek)	m	1,00000	320,00	320,00
287	73534550	Tabulka bezpečnostní A5 148x210 mm samolepka označení stropního výlezu pod turbínou: : 1	kus	2,00000	12,30	24,60
		ovládání ventilátoru: : 1		1,00000		
288	73534510	Tabulka bezpečnostní A4 210x297 mm plastová, (podstřešní prostor u ventilátoru)	kus	1,00000	16,40	16,40

26

1 995 312,71

Položkový rozpočet

Zakázka: SO-04.2-Kanalizace

Objednatel: **Obec Raduň**
Poštovní 239
747 61

IČ: **00300624**
 DIČ: --

Zhotovitel: **STASOF CZ s.r.o**
Blanická 922/25
12000 Praha- Vinohrady

IČ: **25842919**
 DIČ: **CZ25842919**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			30 074,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 074,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 074,96 CZK
Základní DPH	21 %	6 315,74 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

36 390,70 CZK

v **Opavě**

dne

11.3.2016

STASOF CZ s.r.o. -2-
 Blanická 922/25
 120 00 PRAHA - VINOHRADY
 Provozovna:
 Vršovice 23, 747 61 p. Raduň
 IČ: 25842919 DIČ: CZ25842919

Za zhotovitele

(Stamps and signature)

Za objednatele

11.3.2016

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11 137,50
8	Trubní vedení	HSV			14 368,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 569,36
0	Vedlejší a ostatní činnosti	HSV			3 000,00
Cena celkem					30 074,96

Položkový rozpočet

S:	SO-04.2-Kanalizace
----	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 137,50
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 8,8*0,9*1,5	m3	11,88000	145,00	1 722,60
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,88000		
		potrubí : 11,88*0,5		5,94000	120,00	712,80
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,94000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,88000	20,00	237,60
				5,94000	165,00	980,10
		11,88*0,5		5,94000		
5	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	5,94000	80,00	475,20
		potrubí v zámrzné hloubce: : 11,88*0,5		5,94000		
6	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10km	m3	5,94000	650,00	3 861,00
		potrubí v zámrzné hloubce: : 11,88*0,5		5,94000		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	11,88000	265,00	3 148,20
Díl: 8		Trubní vedení				14 368,10
8	28611190.X	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000, (potrubí do zámrzných hloubek) vč. kolen a tvarove (2*8,8)*1,03	kus	18,12800	350,00	6 344,80
				18,12800		
9	230180038RX1	Montáž trub z plastických hmot, d160 , (ležatá kanalizace)	m	18,13000	50,00	906,50
10	894431311RBK	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG DN 160, poklop PP do roury 1,5t	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
11	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	17,60000	18,00	316,80
		2*8,8		17,60000		
12	R-00678	tepel. izolace, tl. 20 mm, dodávka + montáž - na kanal potrubí v zámrz.	m	17,60000	50,00	880,00
		2*8,8		17,60000		
13	230193006X1	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200, 1 ks splašk.kanal. z budov	m	1,00000	120,00	120,00
		včetně přetmelení				
		splašk. kanal. z budov: : 1,0		1,00000		
14	721171239X	Napojení potrubí na stávající přípojný body , septik, retence	kus	2,00000	150,00	300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 569,36
15	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem, Celková přepravní vzdálenost do 10 km	t	10,06000	156,00	1 569,36
Díl: 0		Vedlejší a ostatní činnosti				3 000,00
16	005111020R	Vytyčení stavby, Výškopisné a polohopisné vytyčení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
17	005111020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

26

30 074,96

Položkový rozpočet

Zakázka: SO-08.1Zpevněné plochy

Objednatel: Obec Raduň
Poštovní 239
747 61 Raduň

IČ: 00300624

DIČ:

Zhotovitel: STASOF CZ s.r.o.
Blanická 922/25
12000 Praha- Vinohrady

IČ: 25842919

DIČ: CZ25842919

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			174 273,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			174 273,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	174 273,10 CZK
Základní DPH	21 %	36 597,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

210 870,45 CZK

v

Opavě

dne

11.3.2016

STASOF CZ s.r.o. -2-
Blanická 922/25
PRAHA - VINOHRADY
IČ: 25842919
Poštovní 239, 747 61 p. Raduň
DIČ: CZ25842919

Za zhotovitele

OBEC RADUŇ
Poštovní 239, 747 61 RADUŇ
IČ: 00300624
DIČ: CZ00300624

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 832,00
5	Komunikace	HSV			81 270,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			348,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 750,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 873,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 700,00
0	Vedlejší a ostatní činnosti	HSV			6 500,00
Cena celkem					174 273,10

Položkový rozpočet

S:	SO-08.1Zpevněné plochy
----	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				8 832,00
1	121100001RA0	Sejmutí ornice do 20 cm, naložení, odvoz a uložení 255*0,2	m3	51,00000	140,00	7 140,00
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,10000	120,00	1 692,00
Díl:	5	Komunikace				81 270,00
3	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, vč. vyplnění spár umeteným písekem, včetně obrub betonová dlažba 200x200x 80 mm	m2	171,00000	450,00	76 950,00
4	596811111RT4	Kladení okap.chod., lože ze štěrkopísku 100 mm, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/4 cm	m2	6,60000	450,00	2 970,00
5	596911111R00	Kladení šlapáků do lože (štěrkopísek 100 mm), včetně dlaždic betonových HBB 50/50/4 cm (6 ks)	m2	3,00000	450,00	1 350,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				348,00
6	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,00000	45,00	180,00
7	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu na 200 dní	ks/den	4,00000	22,00	88,00
8	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,00000	20,00	80,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 750,00
9	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	250,00000	15,00	3 750,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				44 873,10
10	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem (stávající zpevněná plocha)	m3	13,50000	2 500,00	33 750,00
11	979081111R00	zpevněná betonová plocha: : (9*10*0,15)		13,50000		
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,66000	165,00	4 563,90
13	979990103R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, Přepravní vzdálenost 10 km	t	276,60000	12,00	3 319,20
14	979990103R00	10*27,66		276,60000		
15	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	27,00000	120,00	3 240,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28 700,00
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	205,00000	140,00	28 700,00
Díl:	0	Vedlejší a ostatní činnosti				6 500,00
15	005111020R	Vytyčení stavby, Výškopisné a polohopisné vytyčení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
16	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou , vytyčení plynovodu- RWE, ČEZ	Ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
18	005124010R	Hutní zkoušky, včetně protokolu, (4 hutní body)	ks	4,00000	500,00	2 000,00

26

174 273,10

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO08.2Sadovéúpravy**

Objednatel: **Obec Raduň**
Raduň. Poštovní 239
747 61 Raduň

IČ: 00300624
DIČ: CZ00300624

Zhotovitel: **STASOF CZ s.r.o**
Blanická 922/25
12000 Praha- Vinohrady

IČ: 25842919
DIČ: CZ25842919

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			21 318,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 318,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 318,78 CZK
Základní DPH	21 %	4 476,94 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **25 795,72 CZK**

v **Opavě**

dne

11.3.2016

STASOF CZ s.r.o. -2-
 Blanická 922/25
 12000 PRAHA - VINOHRADY
 Provozovna:
 Poštovní 23, 747 61 p. Raduň
 IČ 064, DIČ: CZ25842919
 Za zhotovitele

OBEC RADUŇ
 Poštovní 239, 747 61 RADUŇ
 IČ 003, DIČ: CZ00300624
 11.3.2016
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			21 238,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80,50
Cena celkem					21 318,78

Položkový rozpočet

S:	SO08.2Sadovéúpravy
----	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				21 238,28
1	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	132,00000	45,00	5 940,00
2	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	132,00000	1,50	198,00
3	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	132,00000	1,00	132,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	132,00000	19,00	2 508,00
5	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,02000	4 900,00	98,00
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	132,00000	2,85	376,20
7	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	132,00000	18,00	2 376,00
8	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	132,00000	0,44	58,08
9	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, 1x dokončovací péče, 8x rozvojová péče (4x/rok)	m2	1 056,00000	4,50	4 752,00
		132*4*2		1 056,00000		
10	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení, 3 m2/strom	m2	24,00000	150,00	3 600,00
11	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	24,00000	50,00	1 200,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				80,50
12	998231311R01	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,23000	350,00	80,50

26

21 318,78

Handwritten signature

Technická specifikace + rozpočet

Akce : NOVOSTAVBA HYGIENICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
PRO SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ AREÁL V RADUNÍ
objekt šaten sportovců a objekt zázemí pro veřejnost, zpevněné plochy, přípojky
IS, zdroj pitné vody - vrtaná studna, zemní septik s pískovým filtrem Obec a
katastr. území Raduň, parc.č. 700, 702, 267 a 796/5, okres Opava
**SO-02 - Stavba hygienického zázemí, občerstvení
a krytého posezení pro veřejnost**
D.1.4 - Technika prostředí staveb
g - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
h - Elektronické komunikace

Stupeň : DPS

Datum : 3/2015

Zpracoval : Kamil Krátký – Autorizovaný technik ČKAIT - 1102773



Rekapitulace nákladů

Objekt

Materiál (vč. 3% podružný materiál)	-	169 150,70 Kč
Montáž	-	86 153,50 Kč
Výpomocné práce	-	Kč
Mimostaveništní doprava	-	Kč
 Celkem materiál + montáž bez DPH	 -	 255 304,20 Kč
DPH 21%	-	53 613,90 Kč
 <u>Celkem materiál + montáž s DPH</u>	 -	 <u>308 918,10 Kč</u>

II. Montážní práce - SO02

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Montáž rozvaděčové techniky			
1. Smontovaný rozvaděč RH1 (vč. ukončení vodičů cca 70ks)	1	1800	1800
2. Uzemňovací skříň HOP vč. ukončení vodičů cca 20ks	1	657	657
			2457

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

1. Spínač č.1, IP40, do krabice	3	31	93
2. Přepínač č.5, IP40, do krabice	3	33,5	100,5
3. Spínač automatický se snímačem pohybu 1x relé, IP40	3	72	216
4. Spínač automatický se snímačem pohybu 1x relé, IP44	2	94	188
5. Sporákový spínač 16A/400V, IP40	2	92	184
6. Zásuvka 230V (všeobecné a pro PC)	11	64	704
7. Zásuvka do vlhka 230V, IP44	1	72	72
8. Krabice KU 68, KL 68 bez zapojení	45	21	945
9. Krabice KU 97, KL 97 bez zapojení	5	29	145
10. Krabice IP54	14	87	1218
11. Trubka ohebná PVC prům.16mm pod omítku	100	22,5	2250
12. Trubka ohebná PVC prům.23mm pod omítku	70	24	1680
13. Trubka tuhá korudovaná PVC 63/52mm	5	21,3	106,5
14. Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	300	12,1	3630
15. Svorka lámací	5	11	55
16. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	150	7	1050
17. Svorka na potrubí vč. pásku	10	59,1	591
18. Ochranný spoj pevně 4-25mm (stroje, OP aj.)	20	34,2	684
19. Svazkový držák pro 15 kabelů do SDK	40	45,5	1820
20. Napájecí zdroj 230/24V	1	91	91
21. Ventilátor do 200W	1	155	155
22. Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici IP55	3	351	1053
23. Připojení spotřebičů (el.sporáky, jednotky, konvektor) aj.	11	185	2035
			19066

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

1. Zářivkové a výbojkové svítidla 1x49W, 2x28W, 1x28W, 1x38W aj.	42	210	8820
			8820

Aw

Montáž - Slaboproud (EZS, RZ)

1. EZS - Digitální EZS ústředna, kryt, trafo 12V/40VA, akumulátor 12V/18Ah, LCD klávesnice vč. krytu, GSM modul (SMS + ring 6x1n) - GSM Komunikátor na mobil	1	2200	2200
2. EZS - Vnitřní digitální detektor s duálním PIR + IR antimaskingem	7	285	1995
3. EZS - Kombinovaný digitální požární detektor je určen jako speciální požární detektor	6	352	2112
4. EZS - Venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací	1	295	295
5. EZS - Stíněný kabel 2x1+4x0,22 typu "lanko", 2 žíly průřez lanka 1 mm ² + 4 žíly 0,22	140	11	1540
6. RZ - Rozhlasová ústředna o výkonu 240 W, 5 zón (směšování různých signálů, bezpečnostní úkony, zálohování, výkonové zesílení signálu) + bezdrátový mikrofon, venkovní reproduktory 30W/110V (2ks), reproduktory do podhledu 30W/8Ohmů 4ks	1	2600	2600
7. RZ - Pletený reproduktorový kabel 2x4 mm ² , transparentní	110	11	1210

11952**Uložení vodičů a kabelů**

1. CYKY-O 3x1,5 pod omítkou (v podhledu)	80	13,5	1080
2. CYKY-J 3x1,5	290	13,5	3915
3. CYKY-J 3x2,5	320	13,5	4320
4. CYKY-J 5x1,5	20	13,5	270
5. H07V (CY) 2,5 - (rozvaděč)	10	11	110
6. H07V (CY) 4 (místní pospojování strojů aj.)	60	13,5	810
7. H07V (CY) 6 (místní pospojování strojů, ochrany před bleskem, aj.)	25	13,5	337,5
8. H07V (CYA) 10 - (hlavní pospojování)	20	13,5	270
9. H07V (CYA) 16 - (hlavní pospojování)	15	13,5	202,5

11315**Zednické práce + materiál**

1. Sekání (řezání) kapes 10x10x5	45	29,5	1327,5
2. Sekání (řezání) kapes 15x15x10	19	32	608

1935,5**Montáž materiálu pro hromosvody**

1. Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO, SZ)	43	54	2322
2. Svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR)	16	45	720
3. Jímací tyč AlMgSi-1500mm vč. 2ks beton. podstavce	6	531	3186
4. Vodič AlMgSi prům. 8mm včetně podpěr PV1, PV21 a SS (m)	85	85	7225
5. Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi (m)	15	26,8	402
6. Pásek FeZn 30x4 v zemi (m)	70	26,8	1876
7. Izolovaný svod - vodič CUI Rd 20mm L 3500 mm vč. podpěr CUI	6	95	570
8. Označovací a výstražný štítek	6	11	66
9. Nátěr svodového vodiče	6	28	168

16535

I.Ceny el. instalačního materiálu - SO 07

Položka	počet	j.	Kč/ks	Kč
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče				
1. CYKY-J 3x1,5 (HDO)	30	m	8,4	252
2. CYKY-J 4x16	30	m	124	3720
4. Folie z polyethylenu šíře 330mm (m)	10	m	4,5	45
5. Drát FeZn prům.10mm, 0,6kg/m, (kg)	6	kg	31	186
6. Trubka celoplastová tuhá KOPOFLEX prům. 40/32mm	30	m	18,2	546
7. Trubka celoplastová tuhá KOPOFLEX prům. 63/52mm	30	m	24	720

5469,0

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3% z (cena materiálu)

164

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH

5633,0

Aw

Hodinové zúčtovací sazby

1. Příprava staveniště	6	185	1110
2. Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kabelových tras aj.	4	210	840
3. Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace)	8	300	2400
4. Spolupráce s revizním technikem	2	210	420
5. Komplexní přezkoušení - oživení	4	210	840

5610

Zednické a výpomocné práce 3,5% z ceny montáže

1. 3,5% z ceny montáže

2716,0

Mimostaveništní doprava 3,6% z ceny materiálu

1. 3,6% z ceny materiálu

5747,0

Celkem bez DPH

86153,5

hu

II. Montážní práce - SO 07

Položka	počet	j.	Kč/ks	Kč
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce				
1. CYKY-J 3x1,5 (HDO)	30	m	11	330
2. CYKY-J 4x16	30	m	15,5	465
4. Ukončení vodičů do 2,5mm	6	ks	12,4	74,4
5. Ukončení vodičů do 25mm (rozvaděč)	8	ks	31	248
6. Folie z polyetyleny šíře 330mm (m)	20	m	10,2	204
7. Vodič FeZn prům. 10mm bez podpěr (m)	20	m	24,5	490
8. Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm (položení chráničky)	60	m	15,6	936
11. Vytyčení kabelové trasy	0,01	km	1250	12,5
12. Kabelová rýha 35x80cm tř.3	10	m	128	1280
13. Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.3	10	m	73	730
15. Hutnění zeminy do vrstvy 20cm (m2)	40	m2	29	1160

5929,9

Hodinové zúčtovací sazby

0

Mimostaveništní doprava 3,6% z ceny materiálu

1. 3,6% z (cena materiálu)

213,0

Montáž celkem bez DPH

6142,9

Handwritten signature

I. Ceny el. instalačního materiálu - SO02

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Rozvaděčová technika			
1. Smontovaný instal. rozvaděč RH1 (viz. výkres)	1	15500	15500
2. Hlavní ochranná přípojnice ozn.HOP - 300x200x150mm	1	554	554
			16054

Elektroinstalační materiál, el. přístroje (bílé), el. spotřebiče

1. Spínač č.1, IP40, bílá-lesk, do krabice	3	101	303
2. Spínač č.5, IP40, bílá-lesk, do krabice	3	129	387
3. Spínač automatický se snímačem pohybu - relé, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)	3	913	2739
4. Spínač automatický se snímačem pohybu do vlhka - relé, IP44, do krabice, +1,2m (bílá)	2	351	702
5. Sporákový spínač 16A/400V, IP40, bílá-lesk, do krabice	2	539	1078
6. Zásuvka jednoduchá 16A/230V s clonkami, do krabice, bílá-lesk, IP40	11	90,3	993,3
7. Zásuvka jednoduchá 16A/230V do vlhka s víčkem, nástěnná, šedá, IP54	1	81	81
8. Krabice KU 68LA/1 - prázdná (do sádrokartonu)	35	23,1	808,5
9. Krabice KU 68LA/2 - prázdná + víčko (do sádrokartonu)	10	34	340
10. Krabice KO 97/L - prázdná + víčko (sádrokarton)	5	32,5	162,5
11. Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100mm	10	18,3	183
12. Krabice IP54, nástěnná, šedá, velká 170x170mm	4	32	128
13. Trubka ohebná PVC prům.16mm	100	2,5	250
14. Trubka ohebná PVC prům.23mm	70	3,5	245
15. Trubka tuhá korudovaná PVC 63/52mm	5	16,5	82,5
16. Hmoždinky prům.8mm	300	0,8	240
17. Vrutky chrom.	300	0,6	180
18. Svorka lámací	5	14	70
19. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	150	4,5	675
20. Svorka na potrubí	10	10	100
21. Pásek Cu	8	12	96
22. Svazkový držák pro 15 kabelů do SDK	40	9,2	368
23. Napájecí zdroj 230/24V pro bezdotykové ovládání pisoárů	1	1120	1120
24. Ventilátor na potrubí prům. 100mm, 30W/230V s doběhem	1	709	709
25. Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55	3	241	723
26. Přímotopný konvektor 500W, IP24	8	1212	9696
27. Přímotopný konvektor 750W, IP24	1	1322	1322
28. Sádra (kg)	30	4	120
			23901,8

Svítlidla vč. světelných zdrojů

1. C - Zářivkové svítidlo 2x28W, polykarbonát, šedivá vana, IP65 (přisazené)	9	1185	10665
2. D - Zářivkové svítidlo 2x35W, polykarbonát, šedivá vana, IP65 (přisazené)	2	1241	2482
3. E - Zářivkové svítidlo 1x24W, prizmatický kryt, bílé, IP44 (nástěnné +2,0m, nad linkou +1,4m)	7	546	3822
4. F - Zářivkové svítidlo 1x28W, opál, kruhové, plastové tělo, bílé, IP65 (přisazené, nástěnné)	5	1113	5565
5. G - Zářivkové svítidlo 1x38W, opál, kruhové, plastové tělo, bílé, IP65 (přisazené, nástěnné)	11	1335	14685
6. N - Nouzové LED svítidlo 1x3W s piktogramem, polykarbonát, IP65 (stropní, nástěnné +2,3m)	8	778	6224
7. Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel	42	9	378
8. Poplatek za recyklaci dle zákona - zdrojů	53	6	318

Alu

44139

Slaboproud (EVS, RZ)

1. EVS - Digitální EVS ústředna, kryt, trafo 12V/40VA, akumulátor 12V/18Ah, LCD klávesnice vč. krytu, GSM modul (SMS + ring 6xln) - GSM Komunikátor na mobil	1	6450	6450
2. EVS - Vnitřní digitální detektor s duálním PIR + IR antimaskingem	7	1690	11830
3. EVS - Kombinovaný digitální požární detektor je určen jako speciální požární detektor pro p	6	1298	7788
4. EVS - Venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací	1	1365	1365
5. EVS - Stíněný kabel 2x1+4x0,22 typu "lanko", 2 žíly průřez lanka 1 mm ² + 4 žíly 0,22 mm ² ,	140	12	1680
6. RZ - Rozhlasová ústředna o výkonu 240 W, 5 zón (směšování různých signálů, bezpečnostní úkony, zálohování, výkonové zesílení signálu) + bezdrátový mikrofon, venkovní reproduktory 30W/110V (2ks), reproduktory do podhledu 30W/80hmů 4ks	1	24989	24989
7. RZ - Pletený reproduktorový kabel 2x4 mm ² , transparentní	110	44	4840

58942

Vodiče a kabely

1. CYKY-O 2(3)x1,5	80	8,4	672
2. CYKY-J 3x1,5	290	8,4	2436
3. CYKY-J 3x2,5	320	13,3	4256
4. CYKY-J 5x1,5	20	13,7	274
5. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)	10	4	40
6. H07V (CY) 4 (místní pospojování strojů, koupelen aj.)	60	6,6	396
7. H07V (CY) 6 (místní pospojování strojů, ochrany před bleskem - kovové části haly, aj.)	25	11,2	280
8. H07V (CYA) 10 (místní pospojování strojů aj.)	20	17,6	352
9. H07V (CYA) 16 - (hlavní pospojování)	15	27,3	409,5

9115,5

Materiál pro hromosvody

1. Svorka okapová SO, nerez V2A, Rd 8-10	3	31	93
2. Svorka univerzální SU, nerez V2A, Rd 8-10	12	25	300
3. Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10	6	46	276
4. Svorka spojovací SS k připojení na falc, nerez V2A, Rd 7-8	70	22	1540
5. Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	2	31	62
6. Objímka na roury SR pro prům. 60-100mm, nerez V2A, + svorka Rd 6-10mm	2	25	50
7. Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10	8	26	208
8. Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30	10	28,5	285
9. Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10/FI 40	16	29,3	468,8
10. Podpěra PV21 na hladké střechy, nalepovací, nerez/plast, h32 mm Rd 8	10	45	450
11. Jímací tyč AlMgSi-1500mm vč. 2ks betonového podstavce 17kg s podložkou a 2ks svorek SU pro křížení mřížové jímací soustavy	6	560	3360
12. Drát AlMgSi, polotvrdý, prům. 8mm, 0,135kg/m (m)	85	17,5	1487,5
13. Drát Nerez V4A, Rd 10, prům. 10mm, 0,62kg/m (m)	15	21,3	319,5
14. Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m)	70	29,5	2065
15. Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	6	4,5	27
16. Výstražný štítek Al POZOR (Při bouři se nezdržujte se na tomto místě)	6	4,5	27
17. Izolovaný svod - vodič CUI Rd 20mm L 3500 mm, omezení dotykového napětí	6	28,7	172,2
18. Podpěra vedení CUI do zdi nerez, závit M8 h 20, CUI Rd 20 mimo koncovku	18	43	774
19. Podpěra vedení CUI do zdi, plast, závit M8, CUI Rd 20 i na koncovce	6	17,9	107,4

12072,4

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3% z celkové ceny materiálu

4926,0

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH

169150,7

ku